

płytki gres

posadzka cementowa gr. 6cm zbrojona

siatką z prętów $\varnothing 3\text{mm}$ o oczku 10cm


izolacja przeciwwilgociowa – 2 x folia PCV

izolacja termiczna – styropian EPS 100
gr. 10cm

izolacja przeciwwilgociowa – 2 x folia PCV

beton C12/15 gr. 10cm

istniejące podłoże do dogęszczenia po
rozbiórce



Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
58-160 Świebodzice, ul. Wojska Polskiego 5				
biuro: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 1B				
Konstrukcja:	mgr inż. Piotr Rajca	DOŚ/B0/1648/01 NBGP.V-7342/3/75/98		Data: 05.09.2016r.
Asystent:	mgr inż. Marta Pawłowska mgr inż. Piotr Drązek			Stadium: PW
Temat:	Przebudowa pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu miejskiego w Świebodzicach, dz. nr 414, obręb 3 Śródmieście.			Skala: 1:50
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIEBODZICE UL. RYNEK 1, 58-160 ŚWIEBODZICE			
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ POSADZKI			Nr. rys.: 6
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				