Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Utrzymanie koryta rzeki Pełcznica w m. Świebodzice wraz z poprawą bezpieczeństwa korzystania z wód - usunięcie i korekta drzew z działek gminnych nr 746/2 i 752, obręb Śródmieście 3, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.**			
1 d.1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) - dąb obw. 65, 80 cm i grab obw. 70 i 73 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) - dąb obw. 110 cm. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - dąb obw. 158 cm. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - dąb 3 szt., buk, topola, klon i lipa 5 szt. 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
5 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem Krotność = 6 7+7	m^2 m^2	 14.000	
				RAZEM	14.000
6 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 12	m^3 m^3	 12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	wycena indywidualna	Dodatek za utrudnienia terenowe (drzewa na skarpie, wąski pas przejścia przy rzece). 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 2-01 0106-05	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 2-01 0106-02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR 2-01 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Utrzymanie koryta rzeki Pełcznica w m. Świebodzice wraz z poprawą bezpieczeństwa korzystania z wód			
1	**Usunięcie łachy na rz. Pełcznica przy ul. Moniuszki w Świebodzicach**		
1 d.1	Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 30*2,5	m^2 m^2	75,000
2 d.1	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m 75	m^2 m^2	75,000
3 d.1	Ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 10*2/10000	ha ha	0,002
4 d.1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i utylizacją (0,3*75)+20	m^2 m^2	42,500
5 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km i utylizacją. (30*2,5*0,8)	m^3 m^3	60,000
2	**Usunięcie łachy na rz. Pełcznica przy moście na ul. Strzegomskiej w Świebodzicach**		
6 d.2	Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 205	m^2 m^2	205,000
7 d.2	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m 205	m^2 m^2	205,000
8 d.2	Ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 10*2/10000	ha ha	0,002
9 d.2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (0,3*174)+20	m^2 m^2	72,200
10 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km i utylizacją. (120*1)+(85*0,8)	m^3 m^3	188,000
3	**Usunięcie łachy na rz. Pełcznica poniżej kaskady**		
11 d.3	Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 48*9	m^2 m^2	432,000
12 d.3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2.0 m 48*9	m^2 m^2	432,000
13 d.3	Ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 40*2/10000	ha ha	0,008
14 d.3	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	10,000
15 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km i utylizacją. 48*9*0,6	m^3 m^3	259,200
4	**Usunięcie łachy na rz. Pełcznica poniżej mostu przy pos. Ciernie 74 i 92 (ostatni most)**		
16 d.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km Grunt oblepiający naczynie robocze. (10*2*0,4)	m^3 m^3	8,000
5	**Usunięcie i korekta drzew - Decyzje nr 1/2019, 22/2019, 23/2019**		
17 d.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) - jesion obw. 2*22 cm 2	szt. szt.	2,000
18 d.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) - jeson obw. 29 cm, topola obw. 27 i 28 cm 3	szt. szt.	3,000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
19 d.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) - lipa obw. 133 cm, olsza obw 140 cm	szt.	
	2	szt.	
			2,000
20 d.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - klon obw. 145 cm, jesion obw. 165, 169 cm, olsza obw. 150 cm	szt.	
	4	szt.	
			4,000
21 d.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) - wierzba obw. 200 cm, jesion obw. 180 cm	szt.	
	2	szt.	
			2,000
22 d.5	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm - wierzba obw. 378 cm	szt.	
	1,	szt.	
			1,000
23 d.5	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 11	szt.	
	1	szt.	
			1,000
24 d.5	Korekta korony drzew, przycięcie konarów (wierzba, lipa, topola, wierzba, wierzba 3-pniowa)	szt.	
	7	szt.	
			7,000
25 d.5	Wywożenie gałęzi na odległość 15 km	mp	
	(2*0,17+3*1,42+2*0,77+4*1,35+2*1,95+5*(2,62-1,95)) + (0,25 *1,35*7)	mp	
			21,153
26 d.5	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m^3	
	2*0,20+3*0,24+2*0,30+4*0,42+2*0,58	m^3	
			4,560
27 d.5	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m^2	
	3000	m^2	
			3 000,000